

## Erweiterung des Logistikzentrums der Firma Stahlgruber GmbH

Auf dem Werksgelände der Firma Stahlgruber GmbH in Sulzbach-Rosenberg wurde ein neuer Wareneingangsterminal mit angrenzendem Hochregallager, Technikspanne und Wertstoffbereich geplant. Dabei wurde die Tragstruktur von unserem Büro in Stahlbetonfertigteileweise erstellt.

Aufgrund des laufenden Betriebs wurde die Verbindungsbrücke zum Bestandsgebäude zum Teil aus Fertigteilen konzipiert.

### Unsere Leistungen:

- » Tragwerksplanung Spannbetonteile
- » Schal- und Bewehrungsplanung
- » Werkstattplanung Fertigteile

### Besonderheiten:

- » Brückenträger als Fertigteile mit einer Spannweite von 30 Metern
- » Dynamische Belastung der Deckensysteme
- » Ca. 400 Fertigteilpläne in drei Monaten

#### **Auftraggeber:**

*FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH*

#### **Bauunternehmen:**

*Fertigteilbau: FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH*

*Ortbeton: MICKAN General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co. KG*

#### **Auftragsumfang:**

*Spannbetonteilplanung,  
Tragwerksplanung*

