

Neubau einer Logistikanlage mit Holzbindern

Das Logistikzentrum der Fa. Geis, bestehend aus einer Logistikhalle und einem Bürogebäude sowie einer Tankstelle und Außenanlagen wurde in Ebersdorf bei Coburg errichtet. Dabei handelt es sich um einen Hybridbau aus Stahlbeton- und Holzbauteilen.

Während Stützen, Treppenhaus, Sockelelemente und Überladebrücken in Stahlbeton, die Decken in Stahlbeton und Spannbetonholdecken ausgeführt wurden, wurden die Dächer und die Fassade in Holz erstellt.

Unsere Leistungen:

- » Tragwerksplanung Lph. 1-6 + 8
- » Werkstattplanung der Stahlbetonfertigteile
- » SiGeKo

Besonderheiten:

- » Aufgrund von großer Glasflächen und der Holzfassade, wurden für das Bürogebäude fast keine Stahlbetonwände geplant, sondern zur Aussteifung größtenteils Kragstützen verwendet.

Auftraggeber:

Otto Mühlherr GmbH & Co. KG

Auftragsumfang:

Tragwerksplanung Lph. 1-6 + 8
 Werkstattplanung der
 Stahlbetonfertigteile

Planungszeit:

Juli 2022 - Juli 2024

